

克州乌恰县人民医院
门急诊综合病区建设
项目一日间手术室及
人流室建设工程 工程

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 装饰工程

标段: 克州乌恰县人民医院门急诊综合
病区建设项目一日间手术室及人流室建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	地面		
1.2	墙面		
1.3	吊顶		
1.4	铺材		
1.5	门窗		
1.6	器具设备		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中: 安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段: 克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		地面						
1	011103004001	2mm防静电PVC地板	1. 粘结层厚度、材料种类: 专用胶粘剂粘结, 接缝处及四周边用专用滚轮压实 (基层与地板背面同时涂胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2厚PVC地材, 卷材面层缝隙焊	m ²	256.06			
2	011101005001	3mm地面自流平	1. 界面剂材料种类: 吸收性界面处理剂 2. 面层材料种类: 3mm厚自流平	m ²	256.06			
3	011102003001	防滑地砖600x600	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 表面撒水泥粉 (洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚600x600铺防滑地	m ²	25.5			
4	010904001001	聚氨酯涂抹防水涂料 (地面)	1. 机房、湿区 2. 卷材品种、规格、厚度: 2mm聚氨酯涂抹防水涂料	m ²	25.5			
5	011105004001	PVC踢脚	1. 踢脚线高度: 上卷100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: 2厚PVC地	m	259.15			
		分部小计						
		墙面						
1	011207001001	手术室电解钢板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 钢结构主龙骨50*30*1.2镀锌方管 2. 基层材料种类、规格: 背贴12mm耐火纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm电解板	m ²	62.04			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段: 克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			板面层静电喷涂, 模块挂板 4. 颜色由甲方看色板定					
2	011207001002	无机预涂板墙面	1. 专用高强度液体胶和专用胶带 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6mm无机板黏贴, 接缝打胶 3. 颜色由甲方看色板	m ²	695.46			
3	011207001003	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨, 龙骨内填充50厚, 100kg/m ³ 岩棉 2. 隔离层材料种类、规格: 双层8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 双层8mm硅酸钙板 4. 注: 该隔墙高度同	m ²	201.34			
4	011207001004	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨, 龙骨内填充50厚, 100kg/m ³ 岩棉 2. 隔离层材料种类、规格: 单层8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 单层8mm硅酸钙板 4. 注: 该隔墙高度为	m ²	180.14			
5	011207001005	附墙龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 20*40*1.2镀锌方管, 龙骨间距600 2. 面层材料品种、规格、颜色: 单层8mm硅酸钙板 3. 注: 该隔墙高度为	m ²	324.29			
6	011204003001	瓷砖墙面300x600	1. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 2. 粘结层: 4mm厚1:2.5水泥砂浆 (或专用胶) 粘结层 3. 面层材料品种、规	m ²	105.13			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门诊综合楼
合病区建设项目一日间手术室及人流
室建设工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色:5mm厚瓷砖层					
7	010903001001	聚氨酯涂抹防水涂料（墙面）	1. 卷材品种、规格、厚度:2mm聚氨酯涂抹防水涂料（湿区）	m2	78.48			
		分部小计						
		吊顶						
1	011302001001	电解钢板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接; 4号镀锌角钢与50X30X1.2方钢骨架焊牢（镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢） 2. 基层材料种类、规格:12mm耐火纸面石膏板做隔音保温处理 3. 面层材料品种、规格:1.2mm电解钢板面层静电喷涂, 专用连接件挂接 4. 采用10号吊杆、2.5号角与钢钢筋混	m2	29.2			
2	011302001002	无机预涂板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8螺纹镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60轻钢龙骨吊顶系统 3. 基层材料种类、规格:6mm硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格:6mm厚无机预涂板 5. 颜色由甲方看色板	m2	226.86			
3	011302001003	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8螺纹镀锌吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:60主龙骨+三角专用龙骨 3. 面层材料品种、规格:600x600x1.0mm铝扣板扣接	m2	25.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011204004001	吊顶反支撑	1. 骨架种类、规格:2.5#角钢反支撑加固	m2	281.56			
5	030702010001	检修口	1. 规格:600*600	个	3			
		分部小计						
		辅材						
1	011506002001	防撞护角	1. 铝型材防撞护角 2. 50X50宽防撞带颜色由院方选定。 3. 高度与吊顶高度相同。	根	28			
2	011502001001	防撞带	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚不锈钢防撞带 2. 宽度:150mm	m	21			
3	010810003001	窗帘盒	1. 外窗位置 2. 基层板:8厚玻镁板,刷防火涂料三遍 3. 面层板:1mm防锈铝板黏贴,接缝打胶	m	16.4			
4	010809004001	窗台板	1. 外窗位置 2. 窗台板材质、规格、颜色:20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台	m2	7.56			
5	011108001001	门石	1. 工程部位:瓷砖与地材交界的门采用 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚浅咖啡网纹大理石	m2	0.76			
		分部小计						
		门窗						
1	010802001001	成品钢质门(M0822)	1. 钢板喷塑手动单开门; 2. 观察窗采用双层5mm钢化透明玻璃; 3. 含不锈钢门套,含合页、门锁等所有五金	樘	9			
2	010802001002	成品钢质门(M1022)	1. 钢板喷塑手动单开门; 2. 观察窗采用双层5mm钢化透明玻璃;	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 含不锈钢门套，含合页、门锁等所有五金					
3	010802001003	单开医用手动气密平开门（QM0822）	1、门体1厚镀锌钢板 2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃） 3、门框铝型材 4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢 5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料） 6、门套收口条、门框铝型材 7、防撞带304不锈钢 8、软封条橡胶	樘	2			
4	010802001004	单开医用手动气密平开门（QM1022）	1、门体1厚镀锌钢板 2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃） 3、门框铝型材 4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢 5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料） 6、门套收口条、门框铝型材 7、防撞带304不锈钢 8、软封条橡胶	樘	3			
5	010802001005	双开医用手动气密子母平开门（QM1222）	1、门体1厚镀锌钢板 2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃） 3、门框铝型材	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4、铰链、门把手、 门锁等配套五金为 304不锈钢 5、门套立板（筒子 板）1.2厚304不锈钢 （非手术室使用时为 同墙面装饰材料） 6、门套收口条、门 框铝型材 7、防撞带304不锈钢 8、软封条橡胶					
6	010802001006	双开医用手动气 密平开门 (QM1522)	1、门体1厚镀锌钢板 2、观察窗双层5mm玻 璃（使用在卫生间、 值班室等私密性要求 比较高房间时，改为 双层5mm磨砂玻璃） 3、门框铝型材 4、铰链、门把手、 门锁等配套五金为 304不锈钢 5、门套立板（筒子 板）1.2厚304不锈钢 （非手术室使用时为 同墙面装饰材料） 6、门套收口条、门 框铝型材 7、防撞带304不锈钢 8、软封条橡胶	樘	3			
7	010805001001	医用气密封单开 自动门 (ZDM1522)	1、门体1厚镀锌钢板 2、门套立板（筒子 板）1.2厚304不锈钢 （非手术室使用时为 同墙面装饰材料） 3、门套收口条铝型 材 4、观察窗双层5mm玻 璃 5、观察窗收边条铝 型材 6、外凸式把手304不 锈钢 7、防撞带304不锈钢 8、机箱盖板铝型材 9、槽钢10#槽钢 (100*48*5.3)	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段: 克州乌恰县人民医院门诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			10、螺栓M8*50 11、安全光线红外线 12、手按开关 13、踢脚开关 14、品牌门机					
8	010802003001	单开乙级防火门 (FM乙0822)	1. 门代号及洞口尺寸:800*2200 2. 门框或扇外围尺寸:成品乙级防火门 3. 五金:防火锁、闭门器、门吸安装	樘	1			
9	010802003002	双开乙级防火门 (FM乙1022)	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200 2. 门框或扇外围尺寸:成品乙级防火门 3. 五金:防火锁、闭门器、门吸安装	樘	2			
		分部小计						
		器具设备						
1	030404001001	中央控制面板	1. 规格:27寸液晶情报面板,带远控面板,呼叫,含计时器,气体报警,,内修,含不锈钢装饰框	套	1			
2	030412006001	嵌入式四联观片灯	1. 名称:LED液晶观片灯SH1 2. 规	套	1			
3	030404018001	非治疗电源插座箱(带380v)	1、不锈钢面框,所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色,带带底盒盒面盖CM1 2、尺寸:900mm×210mm×100mm 3、1个三相380V 20A插座,3个220V 10A插座 4、2个接地端子	套	1			
4	030404018002	治疗电源插座箱	1、不锈钢面框,所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色,带带底盒盒面盖CM1	套	3			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段: 克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面盖CM2 2、尺寸 :900mm×210mm×100mm 3、4个220V 10A插座 4、2个接地端子					
5	030404004001	嵌入式麻醉柜	1、内嵌式不锈钢麻醉柜MZG 2、尺寸 :900mm×1700mm×350mm, 不锈钢制作, 上部为移门, 下部为平开柜门, 内置高强度玻璃托架, 可放置足量手术器械, 移门玻璃8厚浮法白玻璃 3、柜体采用1.2mm厚304磨砂不锈钢板, 周边采用铝合金包边, 带锁, 所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。	套	1			
6	030404004002	嵌入式器械柜	1、内嵌式不锈钢器械柜QXC 2、尺寸 :900mm×1700mm×350mm, 不锈钢制作, 上部移门, 下部平开柜门, 移门玻璃8厚浮法白玻璃 3、柜体采用1.2mm厚304磨砂不锈钢板, 周边采用铝合金包边, 所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。	套	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030404004003	嵌入式药品柜	1、内嵌式不锈钢药品柜YPG 2、尺寸：900mm×1700mm×350mm，不锈钢制作，上部移门，下部平开柜门，中间抽屉，移门玻璃8厚浮法白玻璃 3、柜体采用1.2mm厚304磨砂不锈钢板，周边采用铝合金包边，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色	套	1			
8	030404004004	嵌入式电脑柜	1、内嵌式不锈钢电脑柜DNG 2、尺寸：900mm×1800mm×450mm，不锈钢制作，上部平开柜门，下部电脑操作台 3、柜体采用1.2mm厚304磨砂不锈钢板，周边采用铝合金包边，所有外框、柜体	套	1			
9	011502001002	直线型输液导轨	1、输液吊轨直线，2.6m根 2、平行式、每套含导轨2根吊勾4个	套	1			
10	011502001003	U型医用输液导轨	1、输液吊轨U型 2、每套含导轨及吊	套	5			
11	011502001004	L型医用隔帘导轨	1、隔帘吊轨L型 2、每套含导轨及吊	套	5			
12	01B001	无影灯安装锚栓	1.5#角钢与200X200X15钢板固定，200X200X15钢板用M14 膨胀螺栓与楼	套	1			
13	01B002	吊塔锚栓	1.8#槽钢与200X200X15钢板固定，200X200X15钢板用M14 膨胀螺栓与楼板固定，5#角钢和4#	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区
建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X01170701000	检验试验费						
11	X01170701000	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区
建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区
建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工				
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8		
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38		
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费				
5	011707002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0		
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07		
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08		
10	X011707010001	检验试验费				
11	X011707010002	其中：自检试验费		0		
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11		
13	X011707011001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区
建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 装饰工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13