

单位工程投标报价汇总表

工程名称：暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合
病区建设项目一日间手术室及人流室建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	风系统		
1.2	水系统		
二	措施项目费		
2.1	安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	施工技术专项措施项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		风系统						
1	030701003002	新风机组	1. 名称:新风机组 FAU-401 2. 规格:2000m3/h, 制冷量11KW, 制热量 20KW, 电预热量 12KW, 余压450Pa, 电 机功率1.5KW 3. 直膨式机组 4. 安装形式:落地 5. 预热段 (钢盘管) 、风机、直膨段、灭 菌装置、防震器、二 级过滤器 6. 自带室外机 7. 备注:包括但不限于 于设备基础	台	1			
2	030404016001	净化机组自控系 统	1. 对系统的温度、湿 度实现全自动控制	套	1			
3	030404016002	净化机组自控柜	1. 名称:净化机组自 控柜 2. 规格:700长*1700 高*300厚 3. 材质:镀锌钢板焊	台	1			
4	03B001	电管配线	1. 含机组控制柜后端 风机、加湿器、电加 热、压差开关、温湿 度传感器、水阀等全 套控制及配电管线、	套	1			
5	030404016003	控制面板	1、对机组的启停、 温湿度的控制 2、数码显示	个	1			
6	031002002001	管道 (设备) 支 吊架	1. 材质:Q235 2. 形式:L40*4镀锌角 钢及Φ10丝杆	kg	300			
7	030602001001	压差显示装置	1. 规格:数码显示, - 20Pa~20Pa	只	2			
8	030701001002	变频器	1. 名称:变频器 2. 规格:功率: 3.0KW	台	1			
9	030703007002	竖条可开式百叶 回排风口	1. 材质:铝合金 2. 规格:500*300 3. 带中效过滤器	只	7			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030703007003	竖条可开式百叶回排风口	1. 材质: 铝合金 2. 规格: 600*400 3. 带中效过滤器	只	1			
11	030703007004	新风散流器	1. 型式: 散流器 2. 规格: 300*300 (面板尺寸)	只	18			
12	030703007010	新风散流器	1. 型式: 散流器 2. 规格: 400*400 (面板尺寸)	只	2			
13	030108001001	离心式通风机	1. 名称: 离心式静音排风机 2. 规格: 300m3/h, 200Pa	台	1			
14	030108001002	离心式通风机	1. 名称: 离心式静音排风机 2. 规格: 500m3/h, 200Pa	台	2			
15	030108001003	离心式通风机	1. 名称: 离心式静音排风机 2. 规格: 1000m3/h, 300Pa	台	1			
16	030108006001	通风器	1. 名称: 通风器 2. 规格: 100m3/h	台	3			
17	030108006002	通风器	1. 名称: 通风器 2. 规格: 200m3/h	台	2			
18	030108006003	通风器	1. 名称: 通风器 2. 规格: 300m3/h	台	1			
19	030703001002	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格: 320*320, 70	个	1			
20	030703001003	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格: 200*200, 70	个	2			
21	030703001004	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格: 160*160, 70	个	2			
22	030703001005	手动调节阀	1. 名称: 手动多页调节阀 2. 规格: 320*320 3. 材质: 镀锌钢板	个	1			
23	030703001007	手动调节阀	1. 名称: 手动多页调节阀	个	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:250*200 3. 材质:镀锌钢板					
24	030703001008	手动调节阀	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:200*200 3. 材质:镀锌钢板	个	9			
25	030703001009	手动调节阀	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:160*160 3. 材质:镀锌钢板	个	18			
26	030703001010	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*320 3. 材质:镀锌钢板	个	1			
27	030703001011	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*200 3. 材质:镀锌钢板	个	4			
28	030702002001	净化通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板	m2	270			
29	031208003001	橡塑保温棉	1. 绝热材料品种:橡塑保温棉保温 2. 绝热厚度:30mm厚, B1级	m3	8			
30	030703020004	卫生型消声器	1. 名称:双腔微穿孔消声器 2. 规格:400*320*1000	个	1			
31	030703020005	卫生型消声器	1. 名称:双腔微穿孔消声器 2. 规格:200*200*800 3. 材质:镀锌钢板	个	4			
32	030702010001	点检口	1. 名称:检修口 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:600*600	个	4			
33	030703001012	电动密闭阀	1. 名称:电动密闭阀 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:320*320	个	1			
34	030703007005	防风雨风口	1. 名称:外窗铝合金百叶 2. 规格:1200*500	个	1			
35	030703007006	防风雨风口	1. 名称:外窗铝合金百叶 2. 规格:900*400	个	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030703007007	防风雨风口	1. 名称: 外窗铝合金百叶 2. 规格: 300*300	个	1			
37	030701001004	PTC电加热	1. 材质: PTC 2. 规格: 20KW	台	1			
38	030701014001	吸顶式空气消毒器	1. 规格: 风量1000m3/h 使用范围100m3 输入功率220w	台	4			
39	030701003003	多联机室内机	1. 型式: 薄型风管式 2. 规格: 8.7m3/min 冷量2.2kw 热量2.5kw 静压30pa	台	14			
40	030701003004	多联机室内机	1. 型式: 薄型风管式 2. 规格: 9.0m3/min 冷量2.8kw 热量3.2kw 静压30pa	台	1			
41	030701003005	多联机室内机	1. 型式: 薄型风管式 2. 规格: 11.5m3/min 冷量4.5kw 热量5.0kw 静压30pa	台	1			
42	030701003007	多联机室内机	1. 型式: 薄型风管式 2. 规格: 19m3/min 冷量7.1kw 热量8.0kw 静压30pa	台	2			
43	030404022001	多联机内机控制器	1. 名称: 多联机内机控制器 2. 规格: 液晶	套	18			
44	030701003006	多联机室外机	1. 规格: 冷量40KW, 热量45KW 2. 冷媒采用R410A 3. 直流变频 4. 包括但不限于配套设备基础等	台	1			
45	030703007008	多联机送风口	1. 名称: 双层条形送风口 2. 规格: 900*170	个	18			
46	030703007009	多联机回风口	1. 名称: 配网可开格栅回风口 2. 规格: 600*300, 含可清洗过滤网 3. 含微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%	个	18			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 克州乌恰县人民医院门诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			的过滤设备					
		分部小计						
		水系统						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调供回水 3. 规格、压力等级: DN20, 承压 1.6MPa 4. 连接型式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 见图 6. 带橡塑保温, 15mm 厚 7. 管道配件: 与管道材质配套, 数量按设计图纸计入 8. 其它: 未尽事宜详	m	55			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调供回水 3. 规格、压力等级: DN25, 承压 1.6MPa 4. 连接型式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 见图 6. 带橡塑保温, 15mm 厚 7. 管道配件: 与管道材质配套, 数量按设计图纸计入 8. 其它: 未尽事宜详	m	25			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调供回水 3. 规格、压力等级: DN32, 承压 1.6MPa 4. 连接型式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 见图 6. 带橡塑保温, 15mm 厚 7. 管道配件: 与管道	m	30			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			纸计入 8. 其它：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料					
4	031001004001	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级： $\phi 6.35 \times 0.8$ 3. 带橡塑保温，25mm	m	42			
5	031001004002	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级： $\phi 9.52 \times 0.8$ 3. 带橡塑保温，25mm	m	85			
6	031001004003	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级： $\phi 12.7 \times 1.0$ 3. 带橡塑保温，25mm	m	85			
7	031001004004	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级： $\phi 15.88 \times 1.0$ 3. 带橡塑保温，25mm	m	31			
8	031001004005	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级： $\phi 19.05 \times 0.75$ 3. 带橡塑保温，25mm	m	45			
9	031001004006	铜管	1. 材质：铜管 2. 规格、压力等级： $\phi 22.23 \times 1.0$ 3. 带橡塑保温，25mm	m	5			
10	031001004007	铜管	1. 规格： $\phi 28.6 \times 1.0$ 2. 材质：铜管 3. 带橡塑保温，25mm	m	45			
11	03B002	分岐管	1. 名称：分岐管 2. 材质：铜质 3. 规格： $\phi 19.05$	个	17			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 7 页 共 7 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段: 克州乌恰县人民医院门急诊综合病区
建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中: 环境保护费、文明施工费、安全施	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中: 临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取, 不发生不
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取, 在编制施工招标文件时依据工程实际情况, 结合市
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况, 按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【收费设置】-【高海拔地区施
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X03130201000	检验试验费						
11	X03130201000	其中: 自检试验费		0				
12	X031302010003	其中: 检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区
建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区
建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工				
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0		
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61		
4	031302002001	夜间施工增加费		0		按实际发生计取，不发生不
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0		
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0		不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07		
8	031301009001	特殊地区增加费		0		结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27		
10	X031302010001	检验试验费				
11	X031302010002	其中：自检验试验费		0		
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18		
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32		
合 计						

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

标段：克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目一日间手术室及人流室建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：