

乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设工程
目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年03月31日

乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建 工程
设项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用
章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2025年03月31日

复 核 日 期：

2025年03月31日

分类分项工程量清单

合同编号：

第1页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	建筑工程							
1.1	500100002	新建防洪堤							
1.1.1	500100003	1#重建防洪堤		m	95				
1.1.1.1	500100003001	表层清废30cm厚 (机械清废、就近堆放利用)		m ³	260.32				
1.1.1.2	500100003002	砂砾石开挖(机械挖甩、就近堆放利用)		m ³	1043.64				
1.1.1.3	500100003003	砂砾石回填(利用方、机械压实)		m ³	1106.75				
1.1.1.4	500100003004	C25F200W6现浇 砼挡墙($\delta=30-120\text{cm}$ 、二级配)		m ³	318.25				
1.1.1.5	500100003005	格宾石笼(规格3.0m×1.0m×0.5m)		m ³	95				
1.1.1.6	500100003006	高压闭孔板		m ³	0.64				
1.1.1.7	500100003007	聚氨酯密封膏 (双组份A:B=1:6)		m ³	0.01				
1.1.1.8	500100003008	模板制安		m ²	848.67				
1.1.2	500100004	2#重建防洪堤		m	60				
1.1.2.1	500100005	坝体部分							
1.1.2.1.1	500100005001	混凝土板拆除 (机械拆除、外运3.0km)		m ³	8.1				
1.1.2.1.2	500100005002	表层清废30cm厚 (机械清废、就近堆放利用)		m ³	255.82				
1.1.2.1.3	500100005003	砂砾石开挖(机械挖甩、就近堆放利用)		m ³	325.23				

分类分项工程量清单

合同编号：

第2页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.4	500100005004	堤身砂砾石填筑 (借方1.0km、机械压实)		m3	961.1				
1.1.2.1.5	500100005005	基坑开挖料回填 (利用方、机械推填)		m3	326.25				
1.1.2.1.6	500100005006	C25F200W6现浇 砼护坡板 ($\delta=15\text{cm}$ 、二级配)		m3	57.08				
1.1.2.1.7	500100005007	C25F200W6现浇 砼阻滑墙 ($\delta=50\text{cm}$ 、二级配)		m3	15				
1.1.2.1.8	500100005008	C25F200W6现浇 砼隔墙 ($\delta=50\text{cm}$ 、二级配)		m3	3.73				
1.1.2.1.9	500100005009	C25F200现浇 压顶板 ($\delta=10\text{cm}$ 、二级配)		m3	2.7				
1.1.2.1.10	500100005010	格宾石笼(规格 $3.0\text{m}\times 1.0\text{m}\times 0.5\text{m}$)		m3	315				
1.1.2.1.11	500100005011	高压闭孔板		m3	2.56				
1.1.2.1.12	500100005012	聚氨酯密封膏 (双组份 A:B=1:6)		m3	0.06				
1.1.2.1.13	500100005013	模板制安		m2	127.28				
1.1.2.2	500100006	引水闸		座	1				
1.1.2.2.1	500100006001	砂砾石开挖(机械 挖用、就近堆放 利用)		m3	98.48				
1.1.2.2.2	500100006002	开挖料回填(利用 方、机械压实)		m3	96.24				

分类分项工程量清单

合同编号：

第3页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.3	500100006003	C30F200W6钢筋 砼闸墩 ($\delta=40\text{cm}$ 、二级配)		m3	8				
1.1.2.2.4	500100006004	C30F200W6钢筋 砼底板 ($\delta=50\text{cm}$ 、二级配)		m3	3.2				
1.1.2.2.5	500100006005	C25F200W6现浇 砼齿墙 ($\delta=30\text{cm}$ 、二级配)		m3	6.64				
1.1.2.2.6	500100006006	C40F200现浇钢 筋砼桥板 ($\delta=20\text{cm}$ 、二级配)		m3	0.89				
1.1.2.2.7	500100006007	C20素砼垫层 ($\delta=10\text{cm}$ 、二级配)		m3	0.72				
1.1.2.2.8	500100006008	浆砌石扭面 (C25F200W6细 石砼砌筑)		m3	27.5				
1.1.2.2.9	500100006009	高压闭孔板		m3	0.5				
1.1.2.2.10	500100006010	聚氨酯密封胶 (双组 份A:B=1:6)		m3	0.04				
1.1.2.2.11	500100006011	651C型橡胶止水 带		m	5.4				
1.1.2.2.12	500100006012	钢筋制安		t	1				
1.1.2.2.13	500100006013	模板制安		m2	55.14				
1.1.3	500100007	3#重建防洪堤		m	25				
1.1.3.1	500100007001	混凝土板拆除 (机械拆除、外 运3.0km)		m3	6.75				
1.1.3.2	500100007002	表层清废30cm厚 (机械清废、就 近堆放利用)		m3	106.59				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3	500100007003	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m3	135.51				
1.1.3.4	500100007004	堤身砂砾石填筑（借方1.0km、机械压实）		m3	400.46				
1.1.3.5	500100007005	前坡脚砂砾石回填（河床取料100m范围、机械推填）		m3	135.94				
1.1.3.6	500100007006	C25F200W6现浇砼隔墙（ $\delta=50\text{cm}$ 、二级配）		m3	2.49				
1.1.3.7	500100007007	高压闭孔板		m3	2.23				
1.1.3.8	500100007008	聚氨酯密封膏（双组份A:B=1:6）		m3	0.03				
1.1.3.9	500100007009	格宾石笼（规格3.0m×1.0m×0.5m）		m3	200				
1.1.3.10	500100007010	模板制安		m2	9.96				
1.1.4	500100008	4#重建防洪堤		m	110				
1.1.4.1	500100008001	混凝土板拆除（机械拆除、外运3.0km）		m3	25.65				
1.1.4.2	500100008002	表层清废30cm厚（机械清废、就近堆放利用）		m3	538.94				
1.1.4.3	500100008003	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m3	407.91				
1.1.4.4	500100008004	堤身砂砾石填筑（借方1.0km、机械压实）		m3	3037.32				
1.1.4.5	500100008005	前坡脚砂砾石回填（河床取料100m范围、机械推填）		m3	598.13				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.6	500100008006	C25F200W6现浇 砼隔墙 ($\delta=50\text{cm}$ 、二级配)		m3	3.74				
1.1.4.7	500100008007	高压闭孔板		m3	3.14				
1.1.4.8	500100008008	聚氨酯密封膏 (双组份A:B=1:6)		m3	0.11				
1.1.4.9	500100008009	格宾石笼(规格3.0m \times 1.0m \times 0.5m)		m3	990				
1.1.4.10	500100008010	模板制安		m2	14.94				
1.1.5	500100009	5#重建防洪堤		m	130				
1.1.5.1	500100010	坝体部分							
1.1.5.1.1	500100010001	浆砌石拆除(机械拆除、外运3.0km)		m3	117				
1.1.5.1.2	500100010002	表层清废30cm厚(机械清废、就近堆放利用)		m3	561.41				
1.1.5.1.3	500100010003	砂砾石开挖(机械挖用、就近堆放利用)		m3	1112.74				
1.1.5.1.4	500100010004	堤身砂砾石填筑(借方1.0km、机械压实)		m3	1775.39				
1.1.5.1.5	500100010005	前坡脚砂砾石回填(河床取料100m范围、机械推填)		m3	706.88				
1.1.5.1.6	500100010006	C25F200W6现浇 砼隔墙 ($\delta=50\text{cm}$ 、二级配)		m3	2.49				
1.1.5.1.7	500100010007	C25F200现浇砼 压顶板 ($\delta=10\text{cm}$ 、二级配)		m3	5.22				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.1.8	500100010008	高压闭孔板		m3	5.22				
1.1.5.1.9	500100010009	聚氨酯密封膏 (双组份A:B=1:6)		m3	0.11				
1.1.5.1.10	500100010010	格宾石笼(规格3.0m×1.0m×0.5m)		m3	1040				
1.1.5.1.11	500100010011	模板制安		m2	9.96				
1.1.5.2	500100011	管道改移部分							
1.1.5.2.1	500100011001	砂砾石开挖(机械挖甩、就近堆放利用)		m3	287.1				
1.1.5.2.2	500100011002	开挖料回填(利用方、机械推填)		m3	227.7				
1.1.5.2.3	500100011003	开挖料回填(利用方、人工筛分细料夯填)		m3	59.4				
1.1.5.2.4	500100011004	基础整平夯实		m2	77				
1.1.5.2.5	500100011005	国标DN110PE100级(0.8MPa)管道		m	110				
1.1.5.3	500100012	闸阀井(预制钢筋砼)		座	3				
1.1.5.3.1	500100012001	砂砾石开挖(机械挖甩、就近堆放利用)		m3	111.86				
1.1.5.3.2	500100012002	砂砾石开挖(人工开挖、就近堆放利用)		m3	7.27				
1.1.5.3.3	500100012003	开挖料回填(利用方、机械夯实、井壁四周1m范围内)		m3	53.96				
1.1.5.3.4	500100012004	开挖料回填(利用方、机械推填、井壁四周1m范围外)		m3	65.17				

分类分项工程量清单

合同编号：

第7页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.3.5	500100012005	C25F200现浇砼垫层(δ=15cm、二级配)		m3	1.56				
1.1.5.3.6	500100012006	C25F200砼支墩(δ=20cm、二级配)		m3	0.11				
1.1.5.3.7	500100012007	1:2防水砂浆勾缝(接缝处、2层厚1cm)		m2	7.07				
1.1.5.3.8	500100012008	管道穿洞四周防水砂浆封堵		m3	0.04				
1.1.5.3.9	500100012009	预制C30F200成品检查井(δ=12cm、H=1.5m、含外防腐)		座	3				
1.1.5.3.10	500100012010	预制C30F200成品检查井喇叭口(δ=12cm、H=0.5m、含外防腐)		座	3				
1.1.5.3.11	500100012011	DN700铸铁井盖及井座(承重≥30t)		套	3				
1.1.5.3.12	500100012012	钢爬梯(含外防腐)		t	0.08				
1.1.5.3.13	500100012013	模板制安		m2	1.04				
1.1.6	500100013	6#重建防洪堤							
1.1.6.1	500100014	坝体部分		m	472				
1.1.6.1.1	500100014001	混凝土板拆除(机械拆除、外运3.0km)		m3	40.5				
1.1.6.1.2	500100014002	河道清障(挖运推运、堆放备用堤身回填)		m3	9000				
1.1.6.1.3	500100014003	表层清废30cm厚(机械清废、就近堆放利用)		m ³	2242.54				

分类分项工程量清单

合同编号：

第8页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.1.4	500100014004	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m3	2065.42				
1.1.6.1.5	500100014005	堤身砂砾石填筑（借方1.0km、机械压实）		m3	10747.59				
1.1.6.1.6	500100014006	前坡脚砂砾石回填（河床取料100m范围、机械推填）		m3	1475				
1.1.6.1.7	500100014007	C25F200W6现浇砼护坡板（ $\delta=15\text{cm}$ 、二级配）		m3	515.67				
1.1.6.1.8	500100014008	C25F200W6现浇砼阻滑墙（ $\delta=50\text{cm}$ 、二级配）		m3	118				
1.1.6.1.9	500100014009	C25F200W6现浇砼隔墙（ $\delta=50\text{cm}$ 、二级配）		m3	24.39				
1.1.6.1.10	500100014010	C25F200现浇砼压顶板（ $\delta=10\text{cm}$ 、二级配）		m3	21.24				
1.1.6.1.11	500100014011	高压闭孔板		m3	8.43				
1.1.6.1.12	500100014012	聚氨酯密封膏（双组份A:B=1:6）		m3	0.46				
1.1.6.1.13	500100014013	格宾石笼（规格3.0m×1.0m×0.5m）		m3	157.2				
1.1.6.1.14	500100014014	模板制安		m2	1039.43				
1.1.6.2	500100015	新建丁坝		处	1				
1.1.6.2.1	500100015001	混凝土板拆除（机械拆除、外运3.0km）		m3	20.25				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.2.2	500100015002	表层清废30cm厚 (机械清废、就近堆放利用)		m ³	562.76				
1.1.6.2.3	500100015003	砂砾石开挖(机械挖运、就近堆放利用)		m ³	1512.58				
1.1.6.2.4	500100015004	堤身砂砾石填筑 (借方1.0km、机械压实)		m ³	1206.58				
1.1.6.2.5	500100015005	前坡脚砂砾石回填(河床取料100m范围、机械推填)		m ³	1244.39				
1.1.6.2.6	500100015006	C25F200W6现浇砼护坡板 ($\delta=15\text{cm}$ 、二级配)		m ³	222.15				
1.1.6.2.7	500100015007	C25F200W6现浇砼阻滑墙 ($\delta=50\text{cm}$ 、二级配)		m ³	16.88				
1.1.6.2.8	500100015008	C25F200现浇砼压顶板 ($\delta=10\text{cm}$ 、二级配)		m ³	3.38				
1.1.6.2.9	500100015009	高压闭孔板		m ³	6.7				
1.1.6.2.10	500100015010	聚氨酯密封膏 (双组份A:B=1:6)		m ³	0.06				
1.1.6.2.11	500100015011	格宾石笼(规格3.0m \times 1.0m \times 0.5m)		m ³	75				
1.1.6.2.12	500100015012	模板制安		m ²	264.14				
1.1.6.3	500100016	引水渠段		m	90				
1.1.6.3.1	50010001601	表层清废30cm厚 (机械清废、就近堆放利用)		m ³	169.2				

分类分项工程量清单

合同编号：

第10页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.3.2	500100016002	渠道清淤（机械清淤、人工辅助、就近堆放摊平）		m3	60				
1.1.6.3.3	500100016003	土方开挖（机械挖用、就近堆放利用）		m3	173.43				
1.1.6.3.4	500100016004	开挖料回填（利用方、机械压实）		m3	173.43				
1.1.6.3.5	500100016005	开挖料回填（借方1.0km、机械压实）		m3	70.47				
1.1.6.3.6	500100016006	建基面平整夯实		m2	162				
1.1.6.3.7	500100016007	砂砾石防冻垫层（借方、机械压实）		m3	80.1				
1.1.6.3.8	500100016008	C25F200W6现浇砼渠道边墙（ $\delta=30-40\text{cm}$ 、二级配）		m3	50.4				
1.1.6.3.9	500100016009	C25F200W6现浇砼渠道底板（ $\delta=30\text{cm}$ 、二级配）		m3	48.6				
1.1.6.3.10	500100016010	C30F200W6钢筋砼渠道盖板（ $\delta=20\text{cm}$ 、二级配）		m3	2.24				
1.1.6.3.11	500100016011	C25F200W6现浇砼喇叭口边墙（ $\delta=30-40\text{cm}$ 、二级配）		m3	4.48				
1.1.6.3.12	500100016012	C25F200W6现浇砼喇叭口底板（ $\delta=30\text{cm}$ 、二级配）		m3	7.2				
1.1.6.3.13	500100016013	C25F200W6现浇砼喇叭口齿墙（ $\delta=30\text{cm}$ 、二级配）		m3	2.1				

分类分项工程量清单

合同编号：

第11页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.3.1 4	5001000160 14	高压闭孔板		m3	0.4				
1.1.6.3.1 5	5001000160 15	聚氨酯密封膏 (双组份A:B=1:6)		m3	0.02				
1.1.6.3.1 6	5001000160 16	钢筋制安		t	0.19				
1.1.6.3.1 7	5001000160 17	模板制安		m2	361.53				
1.1.6.4	500100017	导流堤段		m	161.4				
1.1.6.4.1	5001000170 01	表层清废30cm厚 (机械清废、就近堆放利用)		m3	766.84				
1.1.6.4.2	5001000170 02	砂砾石开挖(机械挖甩、就近堆放利用)		m3	706.27				
1.1.6.4.3	5001000170 03	堤身砂砾石填筑 (借方1.0km、机械压实)		m3	3675.13				
1.1.6.4.4	5001000170 04	前坡脚砂砾石回填(河床取料100m范围、机械推填)		m3	504.38				
1.1.6.4.5	5001000170 05	C25F200W6现浇 砼护坡板 ($\delta=15\text{cm}$ 、二级配)		m3	176.33				
1.1.6.4.6	5001000170 06	C25F200W6现浇 砼阻滑墙 ($\delta=50\text{cm}$ 、二级配)		m3	40.35				
1.1.6.4.7	5001000170 07	C25F200现浇 砼压顶板 ($\delta=10\text{cm}$ 、二级配)		m3	7.26				
1.1.6.4.8	5001000170 08	高压闭孔板		m3	5.51				
1.1.6.4.9	5001000170 09	聚氨酯密封膏 (双组份A:B=1:6)		m3	0.16				

分类分项工程量清单

合同编号：

第12页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.4.1 0	5001000170 10	格宾石笼（规格3.0m×1.0m×0.5m）		m3	196.35				
1.1.6.4.1 1	5001000170 11	模板制安		m2	322.07				
1.1.6.5	500100018	过洪涵（净宽3.0m）		处	1				
1.1.6.5.1	500100019	进口连接段							
1.1.6.5.1 .1	5001000190 01	砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）		m3	428.72				
1.1.6.5.1 .2	5001000190 02	开挖料回填（利用方、机械推填）		m3	244.98				
1.1.6.5.1 .3	5001000190 03	开挖料回填（利用方、机械推填）		m3	106.26				
1.1.6.5.1 .4	5001000190 04	C25F200W6现浇砼底板（ $\delta=30\text{cm}$ 、二级配）		m3	1.51				
1.1.6.5.1 .5	5001000190 05	C25F200W6现浇砼挡墙（ $\delta=30-105\text{cm}$ 、二级配）		m3	6.7				
1.1.6.5.1 .6	5001000190 06	高压闭孔板		m3	0.3				
1.1.6.5.1 .7	5001000190 07	聚氨酯密封膏（双组份A:B=1:6）		m3	0.02				
1.1.6.5.1 .8	5001000190 08	模板制安		m2	20.77				
1.1.6.5.2	500100020	涵身段							
1.1.6.5.2 .1	5001000200 01	C40F200钢筋砼桥板（ $\delta=25\text{cm}$ 、二级配）		m3	3.5				
1.1.6.5.2 .2	5001000200 02	C40F200钢筋砼台帽（ $\delta=25\text{cm}$ 、二级配）		m3	1.5				

分类分项工程量清单

合同编号：

第13页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.5.2 .3	5001000200 03	C25F200W6现浇 砼底板 ($\delta=30\text{cm}$ 、二级 配)		m3	3.6				
1.1.6.5.2 .4	5001000200 04	C25F200W6现浇 砼挡墙($\delta=50-119\text{cm}$ 、二级 配)		m3	17.46				
1.1.6.5.2 .5	5001000200 05	4mmSBS改性油毡 (厚2cm)		m2	20				
1.1.6.5.2 .6	5001000200 06	高压闭孔板		m3	0.14				
1.1.6.5.2 .7	5001000200 07	聚氨酯密封膏 (双组 份A:B=1:6)		m3	0.01				
1.1.6.5.2 .8	5001000200 08	钢筋制安		t	0.48				
1.1.6.5.2 .9	5001000200 09	模板制安		m2	47.09				
1.1.6.5.3	500100021	出口段							
1.1.6.5.3 .1	5001000210 01	混凝土拆除(机 械拆除、外 运3.0km)		m3	18.17				
1.1.6.5.3 .2	5001000210 02	C25F200W6现浇 砼底板 ($\delta=30\text{cm}$ 、二级 配)		m3	4.46				
1.1.6.5.3 .3	5001000210 03	C25F200W6现浇 砼边墙($\delta=30-117\text{cm}$ 、二级 配)		m3	8.51				
1.1.6.5.3 .4	5001000210 04	C25F200W6现浇 砼齿墙 ($\delta=30\text{cm}$ 、二级 配)		m3	0.9				
1.1.6.5.3 .5	5001000210 05	C25F200W6现浇 砼护坡板加厚区 ($\delta=30\text{cm}$ 、二级 配)		m3	15.14				

分类分项工程量清单

合同编号：

第14页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.5.3 .6	5001000210 06	格宾石笼 (3.0m×2.0m× 1.0m)		m3	56				
1.1.6.5.3 .7	5001000210 07	高压闭孔板		m3	0.25				
1.1.6.5.3 .8	5001000210 08	聚氨酯密封膏 (双组 份A:B=1:6)		m3	0.02				
1.1.6.5.3 .9	5001000210 09	模板制安		m2	44.99				
1.1.7	500100022	7#重建防洪堤		m	50				
1.1.7.1	5001000220 01	混凝土板拆除 (机械拆除、外 运3.0km)		m3	20.25				
1.1.7.2	5001000220 02	表层清废30cm厚 (机械清废、就 近堆放利用)		m3	235.68				
1.1.7.3	5001000220 03	砂砾石开挖(机 械挖用、就近堆 放利用)		m3	191.71				
1.1.7.4	5001000220 04	堤身砂砾石填筑 (借方1.0km、 机械压实)		m3	1110.6				
1.1.7.5	5001000220 05	前坡脚砂砾石回 填(河床取料 100m范围、机械 推填)		m3	156.25				
1.1.7.6	5001000220 06	C25F200W6现浇 砼隔墙 ($\delta=50\text{cm}$ 、二级 配)		m3	3.74				
1.1.7.7	5001000220 07	高压闭孔板		m3	4.47				
1.1.7.8	5001000220 08	聚氨酯密封膏 (双组 份A:B=1:6)		m3	0.05				
1.1.7.9	5001000220 09	格宾石笼 (3.0m×2.0m× 1.0m)		m3	450				
1.1.7.10	5001000220 10	模板制安		m2	14.94				

分类分项工程量清单

合同编号：

第15页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2	500100023	其他维修改造							
1.2.1	500100024	管线改移维修部分		m	390				
1.2.1.1	500100024001	砂砾石开挖（机械挖用、就近堆放利用）		m ³	1060.8				
1.2.1.2	500100024002	开挖料回填（利用方、机械推填）		m ³	850.2				
1.2.1.3	500100024003	开挖料回填（利用方、人工筛分细料夯填）		m ³	210.6				
1.2.1.4	500100024004	基础整平夯实		m ²	312				
1.2.2	500100025	水池清淤及河床整治部分		项	1				
1.2.2.1	500100025001	已建水池清淤（机械清淤、人工辅助、外运1.0km）		m ³	1402.2				
1.2.2.2	500100025002	已建渠道清淤（机械清淤、人工辅助、外运1.0km）		m ³	416				
1.2.2.3	500100025003	已建水池旁土坝防护（河床取料100m范围、机械压实）		m ³	15675				
1.2.2.4	500100025004	河床清淤疏浚（机械清淤、挖甩摊平）		m ³	15120				
1.2.2.5	500100025005	河床泄洪渠整治（机械开挖、500米范围内摊平）		m ³	12000				
2	500100026	管道设备及安装工程							
2.1	500100027	管线改移维修部分							
2.1.1	500100028	管道更换							

分类分项工程量清单

合同编号：

第16页 共16页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1	500100028001	国标DN200PE100级, (0.8MPa)管道		m	110				
2.1.1.2	500100028002	国标DN110PE100级, (0.8MPa)管道		m	96				
2.1.1.3	500100028003	国标DN90PE100级, (0.8MPa)管道		m	184				
2.1.1.4	500100028004	DN200135° PE弯头		个	2				
2.1.1.5	500100028005	DN110135° PE弯头		个	1				
2.1.1.6	500100028006	DN90135° PE弯头		个	1				
2.1.2	500100029	配件更换							
2.1.2.1	500100029001	DN200哈夫节		个	2				
2.1.2.2	500100029002	DN110哈夫节		个	1				
2.1.2.3	500100029003	DN90哈夫节		个	2				
2.1.2.4	500100029004	DN90钢制蝶阀		个	1				
2.1.2.5	500100029005	钢制法兰片 (DN90)		个	2				
2.1.2.6	500100029006	PE法兰短管 (DN90)		个	2				
3	500100030	金属结构设备及安装工程							
3.1	500100031	引水闸							
3.1.1	500100031001	0.8×1.8m定型钢闸门 (含防腐)		套	1				
3.1.2	500100031002	LQ-30KN螺杆式手电两用启闭机		套	1				

措施项目清单

合同编号：

第1页，共3页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	施工临时工程					
1.1	导流工程					
1.1.1	开挖料回填（利用方、机械压实）	m3	6982.500			
1.1.2	导流围堰就近推平	m3	6982.500			
1.1.3	导流明渠砂砾石开挖（机械挖甩、就近堆放利用）	m3	3000.000			
1.1.4	导流明渠开挖料回填（利用方、机械推填）	m3	3000.000			
1.2	施工交通工程					
1.2.1	临时施工道路	km	1.000			
1.3	施工房屋建筑工程					
1.3.1	施工仓库	m2	50.000			
1.3.2	办公、生活及文化福利建筑	项	1.000			
1.4	其它施工临时工程					
1.4.1	其它施工临时工程	项	1.000			
2	水土保持		1.000			
2.1	土地整治工程					
2.1.1	施工生产生活区					
2.1.1.1	土地平整	m2	1000.000			
2.2	临时工程					
2.2.1	临时防护工程					
2.2.1.1	防洪工程区					
2.2.1.1.1	洒水降尘	m3	636.000			
2.2.1.1.2	彩条旗	km	2.080			
2.2.1.2	管线区					
2.2.1.2.1	洒水降尘	m3	60.000			
2.2.1.2.2	彩条旗	km	1.000			

措施项目清单

合同编号：

第2页，共3页

工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村防洪坝建设项目

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
2.2.1.3	道路区					
2.2.1.3.1	洒水降尘	m3	240.000			
2.2.1.3.2	彩条旗	km	2.000			
2.2.1.4	施工生产生活区					
2.2.1.4.1	洒水降尘	m3	10.000			
2.2.1.4.2	防尘网	m2	500.000			
2.2.1.5	疏浚工程区					
2.2.1.5.1	洒水降尘	m3	673.000			
2.2.2	其他临时工程					
2.2.2.1	其他临时工程	项	1.000			
3	环境保护					
3.1	仪器设备及安装					
3.1.1	环境保护设备					
3.1.1.1	(1) 垃圾收集站	个	2.000			
3.1.1.2	(2) 厕所	个	2.000			
3.1.2	其它					
3.1.2.1	(1) 宣传牌	个	4.000			
3.2	环境保护临时措施					
3.2.1	生产废水处理					
3.2.1.1	(1) 沉淀池	个	2.000			
3.2.2	生活污水处理					
3.2.2.1	(1) 纳污池	个	2.000			
3.2.3	固体废弃物处理					
3.2.3.1	(1) 垃圾清运、掩埋	t	10.000			
3.2.3.2	(2) 临时垃圾收集站	处	2.000			
3.2.4	噪声污染防治					

